

RG.271.2.2020-PB

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pn:

„Budowa budynku zaplecza socjalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy boisku do piłki nożnej, parkingu dla 40 miejsc postojowych w tym dla 2 autobusów i 2 niepełnosprawnych na części działki nr ewid. 1692 położonej w miejscowości Wólka Niedźwiedzka”.

Ogłoszenie o zmianie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

1. Opis przedmiotu zamówienia – zał 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia uzupełnia się o następujące dokumenty :
 - Pełny projekt budowlany
 - Projekt wykonawczo – konstrukcyjny
 - Projekt budowlany przyłącza kanalizacji deszczowej
 - Specyfikację przyłącza kanalizacji deszczowej
 - Rysunek zagospodarowania terenu Przyłącza wodno-kanalizacyjnego
 - Specyfikację robót elektrycznych
 - Przedmiary w formie ath – dotyczące całego zakresu robót budowlanych, w tym brakujący przedmiar dotyczący przyłącza kanalizacji deszczowej.
 - Decyzję Starosty Rzeszowskiego z 30.03.2018 r. znak AB.6740.2.7.2018
 - Zgłoszenie dotyczące przyłącza kanalizacji deszczowej
 - Zgłoszenie dotyczące przyłącza kanalizacji sanitarnej
2. Z opisu przedmiotu zamówienia – zał 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia usuwa się niewłaściwy przedmiar dotyczący budynku i parkingu – 16 stronicowy.
3. Dodatkowo uszczegóławia (zmienia się w stosunku do projektu technicznego i poprzednich przedmiarów budynku i parkingu) wymogi dotyczące wykonania i wyceny:
 - A) Wyprawy elewacyjnej tynkarskiej i ościeży – wymaga się tynku silikonowego.
 - B) W odniesieniu do poz. 166 - przepust średnica fi 80 należy zamienić na fi 30.
 - C) Poz. 151 „Usunięcie warstwy ... „, „krotność 3” – usunąć całą pozycję
 - D) Poz.152 „ Załadunek koparką” usunąć całą pozycję.
 - E) Poz.153 Nakłady uzupełniające... transport...”- usunąć całą pozycję.
 - F) Poz. 177 do 180 usunąć, a w zamian dodać kalkulację indywidualną dwóch pozycji:

1. Wykonanie ogrodzenia panelowego: panele: 1,3 m wysoki, drut fi4 ocynkowane, oczko ok. 50/200, słupki stalowe ocynkowane ogniowo do systemów panelowych z zatyczkami, osadzone w prefabrykacjach w zabetonowanych stopach betonowych minimum 90 cm, podmurówka betonowa prefabrykowana, słupki, rozstaw co ok. 2,5 m. razem wysokość ogrodzenia - ok. 1,8 m. przedmiar - 105 mb.
 2. Wykonanie dwóch bram stalowych szer. min. 5 mb każda, ocynkowane ogniowo odźwierne na wjazdach po 2 skrzydła ok. 2,5 m na bramę.
- G) Poz. 212 do 215 (dot. trawników) zmniejszyć na 0,01 ha., nie wymaga się „kolczatki”.
- H) Dla zjazdów i parkingu z płyt YOMB należy przyjąć analogię warstwy dolnej podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu:
1. Podbudowę z kruszyw frakcja 31-63 – 25 cm, następnie;
 2. Podbudowę z kruszyw frakcja 4-31 – 15 cm., następnie;
 3. Podbudowę z kruszyw frakcja 4-8 – 5 cm - warstwa poprzedzająca poz. „Place i zatoki z płyt żelbetowych typ YOMB (zbrojonych) o gr. 12,5 cm”.

Burmistrz Gminy i Miasta
Sokolów Małopolski

Andrzej Ozga