

Przedmiar robót

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Kosztorys	ZADANIE II. Przebudowa drogi wewnętrznej nr 195 w miejscowości Nienadówka i nr 1406/11, 1407/4 i 1408/7 w miejscowości Trzebuska w km 0+000 - 0+125		
1		Element	Element		
1.1	D-01.00.01	KNR 201/119/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,125
1.2	D-03.02.01A	KNR 231/1406/3	Analogia. Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włązy kanałowe, studzienki rewizyjne ks	szt	2
1.3	D-05.03.05	KNR 231/311/1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4 cm,	m2	649,000
1.4	D-04.03.01	KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	649,000
1.5	D-05.03.05	KNR 231/311/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3 cm	m2	634,000
1.6	D-05.02.00	KNR 231/204/5	Uzupełnienie poboczy. Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm, docelowo grubość warstwy 10 cm, szerokość pobocza 0,50 m	m2	125,000
1.7	D-05.02.00	KNR 231/204/6	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy Krotność=3	m2	125,000