

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
Renowacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzebosi im. Błogosławionego Bronisława Markiewicza			
1 Element			
1.1 KNR 202/1610/1 (1) Rusztowania ramowe RR-1/30 przyścienne, wysokość do 10`m, nakłady podstawowe	1 690,00		m2
1.2 KNR 401/722/1 (1) analogia Naprawa uszkodzonych fragmentów elewacji przyjęto 200 m 2	200		m2
1.3 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie gruntem silikonowym głębokopenetrującym, 1-krotne	1 690,00		m2
1.4 DC 18/609/9 Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową P, malowanie dwukrotne kolor dla grupy od II do V	1 690		m2