

Wytyczne dotyczące wyceny oferty kanalizacji w rejonie Kuduki

UWAGA:

W kosztorysie ofertowym należy skorygować wycenę, zgodnie z poniższymi wytycznymi:

1. W wycenie należy ująć koszty kolizji z urządzeniami melioracji (dopuszcza się ujęcie tych kosztów w pozycjach przedmiarowych od 1-32 bez wyszczególniania tych kosztów jako odrębnej pozycji).
2. W zamówieniu - w zakresie robót **nie uwzględnia się odcinków kanalizacji** fi 160 od: S 45 do s 60, od s 65 do s 36, od s66 do s 35, od s 22 do s 67. Łączna długość 96 mb i 4 studzienki - nie należy wyceniać tego zakresu robót.

W związku z powyższym w kosztorysie ofertowym **należy wycenić:**

Rurociągi fi 160 o długości łącznej 88 mb wraz z robotami towarzyszącymi zamiast 184 mb.

Studzienki kanalizacyjne systemowe , poz. 31 – 30 szt. zamiast 34 szt.

3. Rezygnuje się z 19 szt. studzienek rewizyjnych fi 1000 i zastępuje się je studzienkami kanalizacyjnymi systemowymi o średnicy 400mm z rurą teleskopową 315 i zamknięciem właz w klasie D400 .

W związku z powyższym w kosztorysie ofertowym **należy wycenić:**

5 szt. studni rewizyjnych fi 1000 - z poz. 29 zamiast 24 szt.

32 szt. studzienek kanalizacyjnych z poz. 32 przedmiarów, zamiast 13 szt.