

## Obmiar robót

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Kosztorys	<b>ZADANIE II. Przebudowa drogi wewnętrznej nr 2748/4 w miejscowości Nienadówka w km 0+000 - 0+400 (układ lokalny)</b>		
1		Element	<b>Element</b>		
1.1	D-01.00.01	KNR 201/119/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,400
1.2	D-01.02.01	KNNR 1/104/14	Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii III-IV, pnie średnicy 46-55 cm	szt	2
1.3	D-05.03.05	KNR 231/311/1	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4 cm,	m2	2 048,000
1.4	D-04.03.01	KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	2 048,000
1.5	D-05.03.05	KNR 231/311/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3 cm	m2	2 000,000
1.6	D-05.02.00	KNR 231/204/5	Uzupełnienie poboczy. Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm, docelowo grubość warstwy 10 cm, szerokość pobocza 0,50 m	m2	400,000
1.7	D-05.02.00	KNR 231/204/6	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy Krotność=3	m2	400,000