

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Roboty remontowe wew. w cz. socjalnej			
1.1 KNR 401/354/4 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m ²	6		szt
1.2 KNR 404/105/4 Rozebranie ścianek, ścianki pełne z cegły o grubości 1/2 cegły, na zaprawie cementowo-wapiennej $(2,50+1,1+1,40)*3,00 = 15,0$ 15,0	~15,000		m ²
1.3 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej 10,50+7,30 = 17,8 17,8	~17,800		m ²
1.4 KNR 401/211/3 Skucie nierówności betonu, głębokość do 5 cm, na ścianach lub podłogach	7,80		m ²
1.5 KNR 401/313/4 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180 mm	5,00		m
1.6 KNR 401/701/2 Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5 m ² , z zaprawy cementowo-wapiennej	30,00		m ²
1.7 KNR 1901/313/5 Naprawa pęknięć w murach z cegły budowlanej, skucie wierzchniej warstwy i wstawienie nowych cegieł, powierzchnia do 0,50 m ²	10		miejsce
1.8 KNR 401/703/1 Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cięto-ciągniona; ściany, filary, pilastry	30,00		m ²
1.9 KNR 401/704/2 Gruntowanie zaprawą cementową powierzchni ceglanych, betonowych lub z płyt wiórowych	30,00		m ²
1.10 KNR 401/306/2 (1) Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian, zaprawa cementowo-wapienna, grubość 1/2 cegły $(2,60+3,12+2,86)*3,00+1,1*2,1 = 28,05$ 28,05	~28,050		m ²
1.11 KNR 401/208/1 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m ² , beton żwirowy, grubość do 10 cm - pod wentylację	3		szt
1.12 KNR 401/310/1 (1) Przymurowanie kominów z cegieł, do 0,5 m ³ /miejsce $0,38*0,38*1,5 = 0,2166$ 0,2166	~0,217		m ³
1.13 KNR 401/203/13 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, czapki kominowe	0,50		m ²
1.14 KNR 217/101/2 (1) Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I - udział kształtek do 35%, obwód przewodu do 600 mm, ocynkowane R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	4,00		m ²
1.15 KNR 202/613/6 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na sucho - izolacja przewodów wentylacyjnych.	3,00		m ²
1.16 KNR 401/711/3 (1) Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5 m ² (w 1 miejscu)	58,05		m ²
1.17 KNR 202/1102/1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na ostro 10,50+7,30 = 17,8 17,8	~17,800		m ²
1.18 KNR 202/1102/3 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	17,80		m ²
1.19 KNR 202/829/6 Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 20x20, metoda zwykła $(1,8+1,6)*2*2,00+(1,6+1,2)*2*2 = 24,8$ 24,8	~24,800		m ²
1.20 KNR 202/1118/3 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 10x10 cm, metoda kombinowana	17,80		m ²
1.21 KNR 202/1120/1 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20 cm, cokolik 10 cm, przygotowanie podłoża	25,00		m
1.22 KNR 202/1016/1 (1) Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnętrzzlokalowych, FD1, grunt ftalowy + farba ftalowa	4		szt

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1.23 KNR 202/1017/2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 1.6 m ² 1,9*2,00*4 = 15,2 15,2	~15,200		m ²
1.24 KNR 19/1024/7 (2) Drzwi aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi	4,00		m ²
1.25 KNR 19/1023/3 (1) Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką osadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 1,0 m ² , osadzanie na kotwach	1,40		m ²
1.26 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne 7,30+13,50+10,90+4,20+5,50+ 3,90+5,40+1,80+6,04+8,77 = 67,31 67,31	~67,310		m ²
1.27 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne (3,68*2+2,86*2+2,93*2+4,70* 2+4,74*2+1,50*2+2,58*4+2,30* 2+3,40*2+2,2*4)*3,00 = 214,02 214,02	~214,020		m ²

DODATKOWO:

- Wykucie okna "15", rozkucie otworu i w to miejsce zamontowanie drzwi zewnętrznych 90/200 przeszkłone w górnej części, PCV
- Wymiana okien: 1 szt. 60/60 w pom. szatniowej
Jna PCV 1 szt. 60/60 w umywalni