

PRZEDMIAR ROBÓT

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Kosztorys	Remont mogiły zbiorowej ofiar NKWD w lesie w Turzy		
1		Element	Roboty przygotowawcze		
1.1	D.01.02.04	KNNR 6/803/4	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka regularna na podsypce cementowo-piaskowej, ułożenie kostki z rozbiórki na palety i wywiezienie w miejsc wskazane przez Inwestora	m2	91,650
1.2	D.01.02.04	KNNR 6/806/7	Analogia. Obrzeża trawnikowe 6x20 cm na podsypce piaskowej - rozebranie, ułożenie obrzeży na palety i wywiezienie w miejsce wskazane przez Inwestora	m	52,500
2		Element	Roboty ziemne		
2.1	D.02.01.01	KNNR 1/303/2	Korytowanie pod podbudowę kostki. Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przewóz na odległość do 10 m, kategoria gruntu III,	m3	2,797
2.2	D.02.01.01	KNNR 1/303/4	Wykopy z transportem urobku taczkami, dodatek za każde dalsze rozpoczęcie 10 m przewozu Krotność=4	m3	2,797
3		Element	Podbudowy		
3.1	D.04.02.01	KNR 231/114/1	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm, docelowo grubość podbudowy 15 cm po zagęszczeniu	m2	7,990
3.2	D.04.02.01	KNR 231/114/2	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości Krotność=-5	m2	7,990
3.3	D-04.06.01	KNNR 6/109/1	Podbudowy betonowe, pielęgnacja piaskiem i wodą, warstwa po zagęszczeniu 10 cm	m2	7,990
4		Element	Nawierzchnie		
4.1	D-08.01.01	KNR 231/401/2	Analogia. Rowki pod obrzeża i ławy, grunt kategorii III-IV	m	58,300
4.2	D-08.01.01	KNR 231/402/4	Analogia. Ławy pod obrzeża, betonowa z oporem	m3	1,749
4.3	D-08.01.01	KNR 231/407/1	Obrzeża granitowe 10 x 20 cm (lub tożsame),	m	58,300
4.4	D-08.02.02	KNNR 6/502/2 (1)	Analogia. Nawierzchnia z kostki granitowej 8/11 cm, podsypka cementowo-piaskowa	m2	99,640