

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Modernizacja wiaty rekreacyjnej znajdującej się na działce nr 1691 w Wólce Niedźwiedzkiej		
1	Element	Podbudowy		
1.1	KNR 231/308/1	Analogia. Wykonanie podłogi o nawierzchni betonowej, szlifowana, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm, docelowo grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	144
1.2	KNR 231/308/2	Nawierzchnie betonowe, dodatek za każdy dalszy 1 cm Krotność=8	m2	144
1.3	KNR BC 2/402/3 (1)	Gruntowanie podłoża mineralnych (cementowych), 2-krotne, podłoża betonowych, żywicą epoksydową Asodur-SG-2 (lub tożsama), piasek kwarcowy 0,7-1,2 mm	m2	144
2	Element	Pokrycia dachowe, rynny		
2.1	KNR 202/506/1 (1)	Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm	m2	16,000
2.2	KNR 202/508/4 (1)	Analogia. Rynny dachowe z PCVj, półokrągłe o średnicy 15 cm	m	64
2.3	KNR 202/510/4 (1)	Analogia. Rury spustowe z PCVj, rury spustowe okrągłe o średnicy 15 cm	m	18
2.4	KNR 202/9927/1	Analogia. Montaż blachy trapezowej - odbiciowej pod sceną i częścią zewnętrzną (widoczną)	m2	100
3	Element	Roboty malarskie		
3.1	KNR 401/1209/10 (1)	Analogia. Malowanie farbą podbiciówki wraz z odłuszczeniem i oczyszczeniem, 2-krotne, ponad 1,0 m2	m2	400
4	Element	Barierki ochronne		
4.1	KNR 202/1209/2	Analogia. Barierki ochronne, profil zamknięty 60*40 mm ocynk, malowanie proszkowe, 11 przęseł (16 m na przęsło w tym jedno 4 metrowe)	m	180